

PT WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Konservacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej  
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ):

1. w dokumentacji projektowej

Pozycja	Jest	Powinno być
<b>SIWZ</b>	1. Informacje o obiektach oraz zakresie prac. .... 2. Chata z Potrzebowa - poszycie jednej połowy dachu 96 m <sup>2</sup> słoma, oraz kalenicy 17 m.b. z trzciny,	1. Informacje o obiektach oraz zakresie prac. .... 2. Chata z Potrzebowa - poszycie jednej połowy dachu 96 m <sup>2</sup> słoma, oraz kalenicy 17 m.b. ze słomy,
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 3	Dach pokryty gontem drewnianym	Dach pokryty słomą
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 4	wymiana desek kalenicowych ( 100% )	wymiana żerdzi kalenicowych ( 100% )
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 5	Ściany zewnętrzne: drewniana konstrukcja i wypełnienie cegłą, tynkowane i malowane wapnem od strony zewnętrznej i wewnętrznej	Ściany zewnętrzne: drewniana konstrukcja zrębowa
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 5 E)	Pokrycie dachu strzechą słomianą, wymaga wymiany od strony południowej i konserwacji w rejonie kalenicy.	Pokrycie dachu strzechą słomianą, wymaga całkowitej wymiany i konserwacji w rejonie kalenicy typ strzechy „na gładko” kryta słomą
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p.1	Remont dotyczy części frontowej dachu – cała połać frontowa do kalenicy ( od strony południowej).	Remont dotyczy całości dachu
<b>CHATA Z MARCINOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p.3	<b>Wymiana desek kalenicowych ( 100% )</b>	<b>Wymiana żerdzi kalenicowych ( 100% )</b>
<b>CHATA Z MARCINOWA</b>	Prace konserwacyjne polegają na zbceniu	Prace konserwacyjne polegają na demontażu

Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p.5	istniejącego tynku na licach zewnętrznych komina oraz demontażu istniejącego opierzenia. W miejscu istniejących należy wykonać nowe elementy w taki sposób, aby zabezpieczyć ścianę komina przed zaciekaniem do środka. Nowy tynk należy pomalować wapnem od strony lica zewnętrznego. ścianę komina przed zaciekaniem do środka. Nowy tynk należy pomalować wapnem od strony lica zewnętrznego.	istniejącego opierzenia. W miejscu istniejących należy wykonać nowe elementy w taki sposób, aby zabezpieczyć ścianę komina przed zaciekaniem do środka.
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 3	Podmurówka kamienna, wypełnienie ścian tynkowane i malowane wapnem. Dach pokryty strzechą słomianą. Komin ceglany.	Podmurówka kamienna,. Dach pokryty strzechą słomianą.
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 3	-konserwacja konstrukcji w rejonie kalenicy ( 20%)	-konserwacja konstrukcji w rejonie kalenicy ( 20%) -nowa kalenica z trzciny
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 4	Konstrukcja drewniana w stanie ogólnym dobrym. Wymagana konserwacja i uzupełnienie ubytków belek nośnych. Konstrukcja dachu jętkowa w stanie dobrym. Schody na poddasze wymagają konserwacji. Podłoga strychu wymaga naprawy i wymiany uszkodzonych belek, konserwacja legarów	Konstrukcja drewniana w stanie ogólnym dobrym. Wymagana konserwacja i uzupełnienie ubytków belek nośnych. Konstrukcja dachu jętkowa w stanie dobrym.
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 4	Ściany zewnętrzne: drewniana konstrukcja i wypełnienie cegłą, tynkowane i malowane wapnem od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W części budynku ściana z bali drewnianych w stanie ogólnym dobrym. Zaleca się konserwację ścian szczytowych wraz z jej uszczelnieniem.	W części budynku ściana z bali drewnianych w stanie ogólnym dobrym.
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 7	<b>3. Wymiana desek kalenicowych ( 50% )</b>	<b>3. Wymiana żerdzi kalenicowych ( 100% )</b>
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 7	<b>5. Uzupełnienie opierzenia komina ( 50% )</b>	Punkt skreślony

	Prace konserwacyjne polegają na zbitciu istniejącego tynku na licach zewnętrznych komina oraz demontażu istniejącego opierzenia. W miejscu istniejących należy wykonać nowe elementy w taki sposób, aby zabezpieczyć ścianę komina przed zaciekaniem do środka. Nowy tynk należy pomalować wapnem od strony lica zewnętrznego.	
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 8	Zamawiający nie dopuszcza wykonania pokrycia z trzciny	Wykreślono
<b>OBORA Z KROBIELEWA</b> Projekt prac konserwacyjnych str. 8	Kalenicę należy zamaskować folią kubełkową, perzem, gliną oraz słomę przycisnąć nowymi żerdziami	Kalenicę należy zamaskować, zabezpieczyć folią kubełkową, nowymi żerdziami
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 4	wymiana desek kalenicowych ( 50% )	wymiana żerdzi kalenicowych ( 100% )
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 4	-uzupełnienie opierzenia komina ( 50% )	-uzupełnienie opierzenia komina ( 100% ) -wykonanie kalenicy ze słomy (100%)
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 5	Obiekt w stanie ogólnym dobrym. Pokrycie dachu ze słomy na południowej części wymaga wymiany i zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.	Obiekt w stanie ogólnym dobrym. Pokrycie dachu ze słomy na północnej części wymaga wymiany i zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 5	E) Pokrycie dachu Pokrycie dachu strzechą słomianą, wymaga wymiany od strony południowej i konserwacji w rejonie kalenicy.	E) Pokrycie dachu Pokrycie dachu strzechą słomianą, wymaga wymiany od strony północnej i konserwacji w rejonie kalenicy.
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p1.	Prace konserwacyjne polegają na demontażu pokrycia dachu i montażu nowego. Remont dotyczy części frontowej dachu – cała połać frontowa do kalenicy ( od strony południowej).	Prace konserwacyjne polegają na demontażu pokrycia dachu i montażu nowego. Remont dotyczy części dachu – cała połać frontowa do kalenicy ( od strony północnej).
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p5.	<b>5. Uzupelnienie opierzenia komina ( 50% )</b>	<b>5. Uzupelnienie opierzenia komina ( 100% )</b>
<b>CHATA Z POTRZEBOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8 p6.	<b>6. Zabezpieczenie stropu środkami p.poż</b>	skreślono

	Wszystkie drewniane elementy stropu należy zabezpieczyć środkami ochrony p.poż. wg specyfikacji zamawiającego.	
<b>STODOŁA Z SĘKOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 3	- montaż wiatrownic w rejonie kalenicy ( 50 % )	- montaż wiatrownic w rejonie kalenicy ( 100 % ) -naprawa kalenicy
<b>STODOŁA Z SĘKOWA</b> Projekt prac konserwacyjnych Str 8	Zakres prac objętych projektem: Zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego ze słomy wraz z obróbkami, Utylizację zdjętego pokrycia, Wymiana uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu, Wykonanie pokryć dachowych, Wykonanie kalenicy,	Zakres prac objętych projektem: Wykonanie kalenicy z trzciny,

Zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu

.....  
Kierownik Zamawiającego